

# WPC-DIELEN VERLEGUNG

Alle Verbrauchsangaben basieren auf Erfahrungswerten und auf der Mengenermittlung einer durchschnittlichen Referenzterrasse (ca. 35 m<sup>2</sup>) und dienen zur Orientierung. Der tatsächliche Bedarf ist immer individuell.

## DAS AM UNTERGRUND VERSCHRAUBTE WPC-PROFIL

Aufbauhöhe 60 mm (Hohldielen Basic) und 56 mm (Massivdielen Relax)

		Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>WPC UNTERKONSTRUKTIONS-PROFIL</b> ca. 220 cm lang, Breite 49 mm, Höhe 30 mm.	Bedarf per m <sup>2</sup> = ca. 1,3 Stück bei max. Achsabstand von 40 cm	Stück	-	14,00	<b>16,80</b>
GUMMI-UNTERLAGE 5,5 x 5,5 cm. Dicke 5 mm	Bedarf = ca. 6 Stück pro WPC UK-Profil bei Abstand der Gummi-Unterlagen ca. 40 cm	Paket	50	12,00	<b>14,40</b>
NAGELDÜBEL 6 x 70 mm	Bedarf ist gleich wie Gummi-Unterlagen	Paket	50	10,25	<b>12,30</b>

Nur notwendig wenn kein Unterbeton vorhanden ist

ANTI-UNKRAUT-VLIES 10 x 0,9 m = 9 m <sup>2</sup>		Rolle	-	20,55	<b>24,66</b>
AUFLAGERSTEIN 28 x 21 x 7 cm	Bedarf = ca. 6 Stück pro WPC UK-Profil	Stück	128	2,45	<b>2,94</b>

### 1. Unterkonstruktion vorbereiten


UK-Profil (1) auf Gummi-Unterlagen (2) einrichten, vorbohren und mit Nageldübel (3) am Untergrund fixieren.



### 2. Befestigung der Dielen

Die verdeckte Befestigung erfolgt durch Montageclips (4). Einfach an das UK-Profil anschrauben.

Nächste Diele schräg einschieben, zusammenschnellen und wieder mit Montageclip anschrauben.



## DIE SCHWIMMEND VERLEGTE THERMO-HOLZ RAHMENKONSTRUKTION

Aufbauhöhe 98 mm (Hohldielen Basic) und 94 mm (Massivdielen Relax)

		Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>THERMO-FICHTE UNTERLAGSSTAFFELN</b> ca. 300 cm lang, Breite 42 mm, Höhe 68 mm.	Bedarf per m <sup>2</sup> = ca. 1,25 Stück bei max. Achsabstand von 40 cm	Stück	-	22,00	<b>26,40</b>
GUMMI-UNTERLAGE 5,5 x 5,5 cm. Dicke 5 mm	Bedarf = ca. 6 Stück pro Unterlagsstaffel bei Abstand der Gummi-Unterlagen ca. 60 cm	Paket	50	12,00	<b>14,40</b>
HOLZBAU-SCHRAUBEN 5 x 80 mm für die Verbindung von Unterlagsstaffeln	Bedarf = ca. 10 Stück pro m <sup>2</sup>	Paket	100	12,40	<b>14,88</b>

Nur notwendig wenn kein Unterbeton vorhanden ist

ANTI-UNKRAUT-VLIES 10 x 0,9 m = 9 m <sup>2</sup>		Rolle	-	20,55	<b>24,66</b>
AUFLAGERSTEIN 28 x 21 x 7 cm	Bedarf = ca. 6 Stück pro WPC UK-Profil	Stück	128	2,45	<b>2,94</b>

Nicht immer benötigt, aber bei ebenen Untergrund sehr praktisch - ersetzt die Gummi-Unterlage

JUSTIERFUSS zum Justieren der Unterlagsstaffeln von oben Min. Einbauhöhe: 25 mm, max. Einbauhöhe: 60 mm	Bedarf = ca. 6 Stück je Unterlagsstaffel	Stück	100	3,30	<b>3,96</b>
--	--	-------	-----	------	-------------

### Die versteckte Dielenbefestigung

MONTAGECLIP - ANFANG-/ENDCLIP Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben	Bedarf = 3 Stück pro lfm Anfang bzw. Ende	Paket	50	29,00	<b>34,80</b>
MONTAGECLIP - MITTELCLIP Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben	Bedarf = ca. 18 Stück je m <sup>2</sup> bei Achsabstand der Unterkonstruktion von 40 cm	Paket	100	49,00	<b>58,80</b>
MONTAGEKLEBER FLEXIBEL zur Vorbeugung gegen Dielenwanderung	Bedarf = ein Klebepunkt je Diele. Reicht für ca. 50 m <sup>2</sup>	Kartusche	-	15,95	<b>19,14</b>



Eine verarbeiterfreundliche Holzunterkonstruktion ohne Verbindung zum Untergrund. Besonders vorteilhaft bei Verlegung auf einer Feuchtigkeitisolierung (Dachterrasse, unterkellerte Terrasse).